

Przebudowa drogi oś.Chrobrego odcinek C-A

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
	I.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym Nr ST: D-01.01.01	km	0,115
	II.ROBOTY ROZBIÓRKOWE		
2	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej Nr ST: D-01.02.04	m	214,700
3	Rozebranie nawierzchni z płyt żelbetowych	m	63,000
4	Rozebranie nawierzchni z kostki Polbruk - analogia Nr ST: D-01.02.04	m2	80,000
5	Przewóz samochodem skrzyniowym o ładowności od 12,1 -15,0t na odległość do 3km materiałów sztucznych z załadowaniem i wyładowaniem mechanicznym po nawierzchni kategorii I-III	tona	105,480
	III.PODBUDOWA		
6	Koryta o głębokości 10cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI Nr ST: D-04.01.01	m2	168,000
7	Koryta o głębokości 33cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI Nr ST: D-04.01.01	m2	63,000
8	Koryta o głębokości 48cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI Nr ST: D-04.01.01	m2	16,000
9	Koryta o głębokości 25cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI Nr ST: D-04.01.01	m2	80,000
10	Przewóz samochodem samowyładowczym o ładowności do 6,1 - 9,0t na odległość do 5km materiałów sypkich z załadowaniem mechanicznym i wyładowaniem przez podniesienie skrzyni po nawierzchni kategorii I-III-wywóz ziemi z koryta	tona	67,858
11	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10cm Nr ST: D-04.02.01	m2	249,000
12	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 25cm Nr ST: D-04.04.02	m2	159,000
13	Przewóz samochodem samowyładowczym o ładowności do 9,1 - 12,0t na odległość do 10km materiałów sypkich z załadowaniem mechanicznym i wyładowaniem przez podniesienie skrzyni po nawierzchni kategorii I-III-transport piasku i kruszywa	tona	136,336

Przebudowa drogi oś.Chrobrego odcinek C-A

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
14	Wyrównanie i zagęszczanie mechaniczne istniejącej podbudowy mieszanką betonową o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm Nr ST: D-04.08.02	m3	6,510
IV.KRAWEŻNIKI			
15	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej Nr ST: D-08.01.01	m	224,000
16	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem Nr ST: D-08.03.01	m	90,000
V.NAWIERZCHNIA			
17	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem-szara Nr ST: D-05.03.23a	m2	660,000
18	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem-kolorowa Nr ST: D-05.03.23a	m2	60,000
19	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem-przełożenie podjazd sklep materiał z odzysku Nr ST: D-05.03.23a	m2	80,000
20	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6cm na podsypce piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem Nr ST: D-08.02.02	m2	168,000
VI.INNE			
21	Regulacja zaworów wodociągowych	szt	1,000
22	Regulacja pionowa włączów kanałowych	szt	5,000
23	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt	2,000
24	Regulacja pionowa kratek ściekowych ulicznych	szt	2,000
VII.TRANSPORT MIESZANKI BETONOWEJ			
25	Transport mieszanki betonowej samochodami samowładowczymi o ładowności do 5t ładowanej z betoniarki przeciwbieżnej o pojemności 500dm3 z wytwórni do miejsca wbudowania na odległość do 0,5km po drogach o nawierzchni utwardzonej lub gruntowej	m3	19,950
26	Nakłady uzupełniające do tablicy 1505 na transport mieszanki betonowej z wytwórni do miejsca wbudowania na dalsze 0,5km ponad 0,5km samochodami o ładowności do 5t, po drogach o nawierzchni utwardzonej		

Przebudowa drogi oś.Chrobrego odcinek C-A

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
		m3	99,750