

## REKULTYWACJA SKŁADOWISKA ODPADÓW ŚWIDWINEK II, INWESTYCJA 4 LETNIA - zakres robót do wykonania w 2012 r.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>Roboty przygotowawcze</b>		
1		Kalkulacja indywidualna - wykonanie i ustawienie tablicy informującej o zamknięciu składowiska wykonana na arkuszu blachy ocynkowanej o wymiarach i treści :100 x 50 cm."Składowisko nieczynne zakaz wysypywania śmieci"	szt	1,000
2		Kalkulacja indywidualna - obsługa geodezyjna polegająca na - Wytyczenie geodezyjne kształtu składowiska, wykonanie pomiarów niwelacyjnych terenu, oznaczenie punktów charakterystycznych składowiska	szt	1,000
3	KNR 2-11 0714/01	Siew bezpośredni w darń w terenach o równej powierzchni w technologii kołowej 1 etapowej metodą tradycyjną	ha	0,300
4	KNR 2-11 0604/02	Sadzenie w terenie płaskim krzewów w dołach o średnicy 0,35m i głębokości 0,35m w gruncie kategorii III, następujących krzewów : czarny bez 125 szt, tarnina 125 szt, róża polna 125 szt, kalina 125 szt	szt	500,000
5	KNNR-W 1 0218/02	Mechaniczne plantowanie terenu w gruncie kategorii III-IV i przygotowanie podłoża spycharkami gąsienicowymi o mocy 74kW (100KM)	m2	5.000,000
6		kalkulacja indywidualna : demontaż kontenera oraz wywóz poza teren składowiska do 6 km	kpl	1,000
		<b>Wykonanie warstwy wyrównawczej z ziemi, gruzu, warstwy izolacyjnej i warstwy glebotwórczej</b>		
7	KSNR 6 0201/01	Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczystych, żwirowych grubość warstwy 5cm współczynnik zmniejszający powierzchnię 0,80 12000* 0,8	m2	9.600,000
		razem	m2	9.600,000
		<b>roboty dodatkowe z terminem realizacji do 30 listopada 2012 r.</b>		
8		Kalkulacja indywidualna- wywóz nadmiaru odcieków z wysypiska do oczyszczalni samochodem specjalistycznym minimum 2 razy w miesiącu w okresie do 30 listopada (6 m3 x 2 x 8 m-cy)	m3	96,000
9		Kalkulacja indywidualna - badania monitoringowe min. 2 razy do roku w terminie do 15 maja i 15 października	kpl	2,000