

Przebudowa ulicy "Nad Regą" w Świdwinie

Nr	Podstawa	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
		45233124-4	ROBOTY ROZBIÓRKOWE		
1	KNNR 1 0111/01		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym 0,21	km	0,210
			razem	km	0,210
2			wycena własna, cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na głębokości 6-10 cm	m	14,000
3			Mechaniczna rozbiórka z wywozem materiałów z rozbiórki na odległość do 1 km	m2	46,000
4	KNNR 6 0806/01		Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej	m	379,000
5	KNR 4-01 0108/11		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km	m3	21,000
6	KNR 4-01 0108/12		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	21,000
7			mechaniczna rozbiórka rumoszu na odległość do 1 km gr. 12 cm	m2	14,000
8	KNR 2-25 0407/05		Rozebranie nawierzchni z płyt wielotworowych ażurowych o powierzchni do 1,0m2	m2	790,000
9			załadunek i wyładunek materiałów budowlanych o masie do 0,25 t	t	140,000
10			przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km	kurs	28,000
11			dodatek za każdy dalszy kilometr przewozu materiałów	kurs	28,000
			NAWIERZCHNIA ULICY		
12	KNNR 1 0202/06		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość 1km	m3	336,760
13	KNNR 1 0208/02		Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej	m3	336,760

Przebudowa ulicy "Nad Regą" w Świdwinie

Nr	Podstawa	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
14	KNNR 1 0210/03		Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25-0,60m ³ na głębokość do 3m w gruncie kategorii III-IV	m ³	10,470
15	KNR 4-05t1 0411/02		Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu	kpl	3,000
16	KNNR 4 1308/02		Kanały z rur PCW o średnicy 160mm łączone na wcisk	m	3,000
17	KNNR 4 1424/02		Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu	szt	3,000
18	KNNR 6 0103/03		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI	m ²	971,500
19	KNNR 6 0403/03		Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej	m	332,000
20	KNNR 6 0106/05		Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10cm	m ²	971,500
21	KNR 2-31 1406/03		Regulacja pionowa włączów kanałowych	szt	7,000
22	KNNR 6 0109/03		Wykonanie i pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm	m ²	971,500
23	KNNR 6 0502/03		Nawierzchnia ulicy z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	971,500
24	KNNR 6 0703/01		Bariery jednostronne o masie 1m 24kg	m	68,000
ZJAZDY PUBLICZNE					
25	KNNR 1 0202/06		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m ³ w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowładowczymi do 5t na odległość 1km	m ³	21,000
26	KNNR 6 0103/03		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI	m ²	58,000

Przebudowa ulicy "Nad Regą" w Świdwinie

Nr	Podstawa	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
27	KNNR 6 0403/03		Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej	m	92,000
28	KNNR 6 0403/03		Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej	m	30,000
29	KNNR 6 0106/04		Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 5cm	m2	58,000
30	KNNR 6 0109/02		Wykonanie i pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	m2	58,000
31	KNNR 6 0502/03		nawierzchnie zjazdów z kostki brukowej betonowej barwnej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem	m2	58,000
ZJAZDY INDYWIDUALNE					
32	KNNR 1 0202/06		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5t na odległość 1km	m3	7,800
33	KNNR 6 0103/03		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI	m2	37,000
34	KNNR 6 0403/03		Krawężniki betonowe NAJAZDOWE o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej	m	18,000
35	KNNR 6 0403/03		Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej	m	10,000
36	KNNR 6 0106/04		Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 5cm	m2	37,000
37	KNNR 6 0109/01		Wykonanie i pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm	m2	37,000
38	KNNR 6 0502/03		nawierzchnie zjazdów z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem	m2	37,000
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
39	KNNR 6 1301/07		Plantowanie ręczne poboczy o grubości ścinania 10cm	m2	520,000

Przebudowa ulicy "Nad Regą" w Świdwinie

Nr	Podstawa	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
40	KNNR 6 0702/01		Słupki z rur stalowych do pionowych znaków drogowych	szt	4,000
41	KNNR 6 0702/04		Pionowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3m2, D-5, B-31, C-4, U - 18A	szt	1,000