



PRZEKRÓJ

SKALA 1:25




WIDOK

SKALA 1:25



BLOKI WAPIENNO-PIASKOWE gr 12cm i 6cm
na zaprawie cementowo-wapiennej



Przewody wentylacyjne projektuje się z pustaków ceramicznych wentylacyjnych 188x188x250mm na zaprawie cementowej. Ponad połaciami dachowymi kominy należy ocieplić styropianem samogaszącym EPS 70-038 gr.5cm i wykończyć tynkiem żywicznym kamyczkowym (mozaikowym) w kolorze szarym. Czapa kominowa wykonana z betonu B15 gr.5cm zbrojonego siatką stalową (matą) 100x100x4mm, przykryta papą termozgrzewalną i opierzona blachą stalową ocynkowaną gr.0,7mm. Otwory wentylacyjne zabezpieczone przed płakami siatkami stalowymi.


UWAGI:

- Wszystkie obróbki blacharskie oraz opierzenia attek i styków kominów z połaciami dachowymi wykonać z blachy stalowej gr. 0,7 mm, ocynkowanej


PRZEKROJE POZIOME

SKALA 1:25


III-III



II-II




I-I




PRZEKRÓJ B-B

SKALA 1:25



UWAGI OGÓLNE:

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

Jednostka projektowa:	 Archimedia ul. Świeciańska 6, 61-132 Poznań telefon: 607 170 057, 609 622 206 e-mail: archimedia@archimedia.com.pl
Branża:	ARCHITEKTURA
Investor:	GMINA MIEJSKA ŚWIDWIN PLAC KONSYTUCJI 3 MAJA 1 78-300 ŚWIDWIN
Nazwa inwestycji:	BUDYNEK WIEŁORODZINNY PRZY UL. POŁCZYNSKIEJ W ŚWIDWINIE
Lokalizacja inwestycji:	Świdwin, działka nr ewid. 8/8, obręb 011
Projektant:	mgr inż. arch. Krzysztof Janus
Zespół projektowy:	mgr inż. arch. Andrzej Bałewski mgr inż. arch. Beata Hudeczek
Sprawdzający:	Inż. Wiesław Janus
Treść rysunku:	DETAL CZAPY KOMINOWEJ Z WYWIETRZAKAMI DACHOWYMI
Rewizja:	Rysunek sporządził: mgr inż. arch. Beata Hudeczek
UWAGI:	UWAGA! PROJEKT ROZPATRYWAĆ JAKO ZŁĄCZNIK DO PROJEKTU BRANŻOWY
© Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody właściciela dokumentacji zabronione	