


UWAGI OGÓLNE:
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych" opracowanymi przez Instytut Techiniki Budowalnej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

Projektuje się wykończenie elewacji tynkiem akrylowym barwionym w masie układany na siatce z tworzywa. Kolorystyka : zgodnie z kolorystyką elewacji (patrz: część rysunkowa).

Część cokołowa budynku wykończona od zewnątrz tynkiem żywicznym kamyczkowym (mozaikowym) w kolorze jasnoszarym (RAL 7044).

Opaska wokół budynku szerokości 50cm wykonana z kostki betonowej prostokątnej gr.6cm na podsypce cementowo-piaskowej w spadku 5% na zewnątrz budynku.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Jednostka projektowa: | archimedia | Archimedia Architekci i Inżynierowie<br>ul. Święciańska 6, 61-132 Poznań<br>telefon: 607 170 057, 609 622 206<br>e-mail: archimedia@archimedia.com.pl | |
| Branża: | ARCHITEKTURA | Stadium dokumentacji: | PROJEKT WYKONAWCZY |
| Inwestor: | GMINA MIEJSKA ŚWIDWIN<br>PLAC KONSTYTUCJI 3 MAJA 1<br>78-300 ŚWIDWIN | | |
| Nazwa inwestycji: | BUDYNEK WIELORODZINNY<br>PRZY UL. POŁCZYŃSKIEJ W ŚWIDWINIE | | |
| Lokalizacja inwestycji: | Świdwin, działka nr ewid. 8/8, obręb 011 | | |
| Projektant: | mgr inż. arch. Krzysztof Janus | uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej nr 7131/10/P/2005 | Podpis: |
| Zespół projektowy: | mgr inż. arch. Andrzej Balewski<br>mgr inż. arch. Beata Hudeczek | | |
| Sprawdzający: | inż. Wiesław Janus | uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej nr 1123/88/Lo | |
| Treść rysynku: | COKÓŁ Z OPASKĄ WOKÓŁ BUDYNKU | | |
| Rewizja: | Rysunek sporządził: mgr inż. arch. Beata Hudeczek | Data: 08.2014 | Skala: 1:5 |
| | | | Nr rys.: D-05 |

UWAGA! PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody właściciela dokumentacji zabronione