

UWAGI:

1. INSTALACJE C.O. WYKONAĆ Z RUR HTIPE-RT Z WKŁADKĄ ALUMINIOWĄ, ODCINKI PROWADZIĆ W SZACHTACH OKIEN ZE SPADKIEM.
2. PRZEWODY PROWADZIĆ ZE SPADKIEM min. 0,3% DO NAJDALSZYCH ODBIORNIKÓW LUB PIONÓW.
3. W NAJWYŻSZYCH PUNKTACH ZAMONTOWAĆ ZAWORY ODPOWIETRZAJĄCE AUTOMATYCZNE.
4. NA GRZEJNIKACH ZAMONTOWAĆ RĘCZNE ZAWORY ODPOWIETRZAJĄCE.
5. NA INSTALACJI WYKONAĆ KOMPENSACJĘ WYKORZYSTUJĄC NATURALNĄ ZALAMANIA TRAS.
6. WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI, WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH OPRACOWANYMI PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ ZASADAMI WIEDZY I SZTUKI BUDOWLANEJ.

OZNACZENIA:

- BLOK SILIKATOWY KLASY 20 gr. 24cm na zaprawie klasy M15
- BLOKI SILIKATOWE gr 8cm na zaprawie cementowo-wapiennej M15
- ŻELBET

LEGENDA:

- -zasilanie c.o.
- -powrót c.o.
- Pion A -pion instalacji c.o.
- 1,50 FTV1106 1000 mm -grzejnik płytowy zaworowy typ, długość nastawa
- 1,00 Cre-U II_490_1170 mm -grzejnik łazienkowy typ, wysokość, długość nastawa
- -zawór kulowy

UWAGI

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob.b., budowlano-montażowych opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. Poszerzy pozostałe roboty z zwymiarowo i przyjęte wyżej, przyjęte na etapie wykonawczym. Odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, a szczególności elementy wykończeniowe należy montować zgodnie z instrukcjami producentów, bądź/lub, jeśli brak, po uzgodnieniu z projektantem. Przed montażem i w trakcie montażu należy sprawdzić wymiary i montaż na podstawie zweryfikowanych danych w rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

Architekt uprawniony		Architekt Architekt Architektowski ul. Architektów 1, 00-000 Architektów tel. 601 10 20 30, 600 40 50 60 e-mail: architekt@architekt.pl
Rzeczoznawca	MAREK DERKA	OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO
Projektant		GMINA WIEJSKA SWIDNICA ul. POLICYJNYCH W ŚWIDNICY 1 58-160 ŚWIDNICA
Temat		BUDYNEK WIELORODZINNY PRZY UL. POLICYJNYCH W ŚWIDNICY
Adres		Świdnica, działka nr ewid. 453, obręb 0010
Projektował	mgr inż. Artur Szczepański	upr.WKP/0012/POOK/10
Sprawdził	mgr inż. Maciej Zalewski	upr.WKP/0012/POOK/10
Kierownik	mgr inż. Paweł Kazałowski	upr.WKP/0012/POOK/10
Tytuł rysunku	Rzut poziomu +2 -instalacja c.o.	
Rzut	Skala 1:50	Data 10.2021
		Nr rys. CO-04

PROJEKT BUDOWLANY CHRONI PRAWO AUTORSKIE. KOPIOWANIE, PRZEDRUKOWANIE I UDOSTĘPNIANIE BEZ ZGODY AUTORA ZABRONIONE. PRZEKAZANIE OSOBOM TRZECIM BEZ ZGODY AUTORA ZABRONIONE.