

Informacja

o stanie realizacji zadań ujętych w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych przez ZUK Sp. z o.o.

Opracowanie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo kanalizacyjnego wynika z art. 21 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. rok 2018 poz. 1152)

Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Świdwinie z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu ZUK Sp. z o.o. opracowanego na lata 2017-2019 zrealizował:

Z zadań ujętych w planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na 2017 rok wykonano:

1. Sieć wodociągową wraz z przyłączami w ul. Kościuszki z rur PE DN 90 o dł. 378 mb, przyłącza z rur PE DN 32 o dł. 94 mb.
2. Projekt i wybudowano sieć wodociągową z rur PE DN 90 o dł. 110 mb. wraz z przyłączami z rur PE DN 32 o dł. 49 mb. w ul. Zielone Wzgórza.
3. Projekt i wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC DN 200 o dł. 101 mb oraz przyłączy z rur PCV DN 160 mm o dł. 16 mb. w ul. Zielone Wzgórza.

Z zadań ujętych w planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na 2018 rok wykonano:

1. Dokumentację budowy sieci wodociągowej w ul. Pocztovej.
2. Realizację budowy sieci wodociągowej w ul. Pocztovej planuje się na początek miesiąca października 2018 r. po wyłonieniu wykonawcy robót.
3. Dokumentację budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pocztovej.
4. Realizację budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pocztovej planuje się na początek miesiąca października 2018r. wyłonieniu wykonawcy robót.
5. Zlecono wykonanie dokumentacji sieci wodociągowej w ul. Broniewskiego.

Świdwin, 17.09.2018 r

PREZES ZARZĄDU
inż. Tomasz Hajdasz