

Przedmiar

Przemuiowanie komina i wymiana desek na strychu w budynku mieszkalnym przy ul. Drawskiej 35

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01 0508/03 Rozbiórka pokrycia z dachówki innej niż karpówka	m2	8,000
2	KNR 4-01 0355/04 Ręczne oczyszczenie z zaprawy uzyskanych z rozbiórki drobnych elementów, kratak, drzwiczek i ułożenie w miejscu składowania	szt	100,000
3	KNR 2-02 1603/01 Rusztowania jednorzędowe zewnętrzne drewniane stojakowe o wysokości do 8m z dłużyc	m2	8,000
4	KNR 4-01 0535/08 Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	1,300
5	KNR 4-01 0310/02 Przemuiowanie kominów z cegiel o objętości w jednym miejscu ponad 0,5m3	m3	3,200
6	KNR 4-01 0735/07 Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kategorii III na kominach ponad dachem spadzistym	m2	20,000
7	KNR 2-02 0219/05 Nakrywy atyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7cm	m2	1,050
8	KNR 2-02 0290/02 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli	t	0,023
9	NNRNKB 6 0541/01 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm	m2	2,000
10	KNR 4-01 0503/06 Uzupelnienie pokrycia z dachówki cementowej zakładkowej układanej na zaprawie-dachówka z demontazu	m2	8,000
11	KNR 4-01 0108/09 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	3,200
12	KNR 4-01 0108/10 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	3,200
13	kalkulacja indywidualna -utyliczacja gruzu	m3	3,200
14	kalkulacja indywidualna- wniesienie materiałów na 3 piętro	kpl	1,000
15	kalkulacja indywidualan -opinia kominiarska o drożności przewodów kominowych	szt.	1,000
16	KNR 4-01 0411/03 Wymiana ślepych podłóg z desek niestruganych grubości 25mm	m2	14,500