

Przedmiar robót

Obiekt	Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu nr 15 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Gierczak 1A w Świdwinie
Kod CPV	45333000-0
Lokalizacja	Świdwin, ul. Gierczak 1A, lokal nr 15
Inwestor	Miasto Świdwin Pl. Konstytucji 3 Maja 1 78-300 Świdwin

Tabela przedmiaru robót

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu nr 15 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Gierczak 1A w Świdwinie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 2-15 0633/01	Przedmuchiwanie instalacji przed uruchomieniem	punktów	5
2	KNR 7-09 0101/03	Spawanie ręczne gazowe bez radiologicznego badania spoin, rurociągów ze stali węglowych i niskostopowych o średnicy do 42,4mm i grubości ścianki do 4,5mm - wpięcie do pionu	złącze	1
3	KNR-W 2-15 0142/01	Szafka hydrantowa naścienna - szafka na gazomierz	szt	1
4	KSNR 4 0303/02	Rurociągi stalowe o średnicy 25mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	6
5	TZKNBK V 11-247/01	Rusztowanie zewnętrzne drewniane, drabinowe o wysokości do 14,5m	m2	12
6	KNR INSTAL 0201/05	Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 22mm i grubości ścianki 1,0mm na ścianach w budynkach mieszkalnych, gazowe, lutowane na twardo	m	11
7	KNR INSTAL 0201/04	Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 18mm i grubości 1,0mm na ścianach w budynkach mieszkalnych, gazowe, lutowane na twardo	m	2
8	KNR 7-12 0101/04	Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej do 57mm od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości 3,14*0,0337*6	m2	0,635
		razem	m2	0,635
9	KNR 7-12 0105/04	Odtłuszczenie rurociągów stalowych	m2	0,635
10	KNR 7-12 0201/04	Malowanie pędzlem farbami olejnymi przeciwrdzewnymi do gruntowania rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej do 57mm	m2	0,635
11	KNR 2-02 1512/01	Malowanie dwukrotne farbą olejną lub ftalową (syntetyczną) rur stalowych i blaszanych o średnicy do 50mm	m	0,635
12	KNR INSTAL 0406/03	Połączenia gwintowane przejściowe do rur miedzianych o średnicy zewnętrznej 18mm i średnicy nominalnej 15mm	szt	1
13	KNR INSTAL 0406/04	Połączenia gwintowane przejściowe do rur miedzianych o średnicy zewnętrznej 22mm i średnicy nominalnej 20mm	szt	3
14	KNR INSTAL 0406/05	Połączenia gwintowane przejściowe do rur miedzianych o średnicy zewnętrznej 28mm i średnicy nominalnej 25mm	szt	1
15	KNR 0-35 0223/05	Kotły grzewcze gazowe atmosferyczne, dwufunkcyjne, wiszące o mocy do 24kW - analogia: wiszący kondensacyjny	kpl	1
16	kalkulacja indywidualna	Montaż wkładu kominowego ze stali kwasoodpornej DN120/80 (wkład, wyczystka, daszek)	kpl	1
17	kalkulacja indywidualna	Montaż przewodu wentylacyjnego ze stali kwasoodpornej ocieplonego DN160/260 (wkład, wyczystka, daszek)	kpl	1
18	KNR 7-28 0205/04	Przebicie otworów o powierzchni do 0,1m2 dla przewodów klimatyzacyjnych w ścianach murowanych o grubości 2 cegły przy montażu maszyn, dźwigów i urządzeń	otwór	1
19	KNR-W 2-15 0314/09	Kuchnia gazowa 4-palnikowa o połączeniu złączem elastycznym, z piekarnikiem - podłączenie istniejącej	szt	1
20	KNR-W 2-15 0308/02	Dodatki na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierzy na ścianach o średnicy 25mm	kpl	1
21	KNR INSTAL 0203/02	Podejścia do kuchni gazowej o średnicy zewnętrznej 18mm	szt	1
22	KNR INSTAL 0203/05	Podejścia o średnicy zewnętrznej 22mm do wieloczerpalnego grzejnika gazowego wody przepływowej o mocy ponad 10 do 18kW - podejście do kotła	szt	1
23	KNR-W 2-15 0312/03	Kurki gazowe przelotowe o połączeniach gwintowanych o średnicy 25mm	szt	1
24	KNR-W 2-15 0312/02	Kurki gazowe przelotowe o połączeniach gwintowanych o średnicy 20mm	szt	1
25	KNR-W 2-15 0312/01	Kurki gazowe przelotowe o połączeniach gwintowanych o średnicy 15mm	szt	1
26	KNR-W 2-15 0312/02	Kurki gazowe przelotowe o połączeniach gwintowanych o średnicy 20mm - filtr gazu	szt	1
27	KNR-W 2-15 0307/01	Próba instalacji gazowej na ciśnienie za gazomierzem dla wykonawcy i dostawcy gazu, w budynkach mieszkalnych	lokali	1
		razem	lokali	1
28	KNR 7-28 0203/01	Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 50mm w ścianach murowanych o grubości 1/2 cegły przy montażu maszyn, dźwigów i urządzeń	otwór	2

Tabela przedmiaru robót

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu nr 15 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Gierczak 1A w Świdwinie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	
29	Kalkulacja indywidualna	Uszczelnienie tulei przejściowej Kod CPV: 45333000-0	szt	4	
30	KNR 4-01 0323/04	Zamurowanie przebić w ścianach grubości ponad 1 cegły	szt	2	
31	KNR 2-17 0137/01	Kratki wentylacyjne, typ A do przewodów murowanych o obwodzie do 1000mm	szt	1	
32	KNR 4-01 0920/02	Założenie na nowym miejscu okuć okiennych - zasuwnice okienne - analogia: montaż nawietrzaka w oknie	szt	1	
33	KSNR 3 0605/04	Malowanie dwukrotne z przygotowaniem powierzchni ścian i sufitów farbą emulsyjną na wysokości do 5m od podłogi 2*2*0,5			
				m2	2
			razem	m2	2