

Przedmiar robót

Obiekt	Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu nr 5 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Reymonta 6 w Świdwinie
Kod CPV	45333000-0
Lokalizacja	Świdwin, ul. Reymonta 6, lokal nr 5
Inwestor	Miasto Świdwin Pl. Konstytucji 3 Maja 1 78-300 Świdwin

Tabela przedmiaru robót

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu nr 5 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Reymonta 6 w Świdwinie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-02 0314/07	Demontaż termy gazowej	szt	1
2	KNR 4-02u1 0001/01	Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokątnym lub okrągłym o obwodzie do 1000mm	m	4
3	KNR INSTAL 0406/04	Połączenia gwintowane przejściowe do rur miedzianych o średnicy zewnętrznej 22mm i średnicy nominalnej 20mm	szt	3
4	KNR 0-35 0223/05	Kotły grzewcze gazowe atmosferyczne, dwufunkcyjne, wiszące o mocy do 24kW - analogia: wiszący kondensacyjny	kpl	1
5	kalkulacja indywidualna	Montaż komina ze stali kwasoodpornej ocieplonego DN120/80/200 (uchwyty, trójnik, wyczystka, daszek)	kpl	1
6	kalkulacja indywidualna	Montaż przewodu wentylacyjnego ze stali kwasoodpornej ocieplonego DN160/260 (wkład, wyczystka, daszek)	kpl	1
7	KNR 2-05 0208/01	Konstrukcje podparć, zawieszzeń i osłon o masie elementu do 5kg	t	0,09
8	TZKNBK V 11-247/01	Rusztowanie zewnętrzne drewniane, drabinowe o wysokości do 14,5m	m2	36
9	KNR INSTAL 0203/05	Podejścia o średnicy zewnętrznej 22mm do wieloczerpalnego grzejnika gazowego wody przepływowej o mocy ponad 10 do 18kW - podejście do kotła	szt	1
10	KNR-W 2-15 0312/02	Kurki gazowe przelotowe o połączeniach gwintowanych o średnicy 20mm	szt	1
11	KNR-W 2-15 0312/02	Kurki gazowe przelotowe o połączeniach gwintowanych o średnicy 20mm - filtr gazu	szt	1
12	KNR-W 2-15 0307/01	Próba instalacji gazowej na ciśnienie za gazomierzem dla wykonawcy i dostawcy gazu, w budynkach mieszkalnych		
		1	lokali	1
			razem	1