

## Przedmiar

WIEŻA BISMARCKA działka nr 194/1 obr.012 przy ulicy Drawskiej w Świdwinie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>ROZBIÓRKA</b>		
1	KNR 19-01 0501/04	Demontaż pokrycia dachu dachówką ceramiczną zakładkową( przyjęto wsp. R=2,5 kopuła) ( 1,2*0,8*2,5)	m2	10
		<b>POKRYCIE DACHU</b>		
2	KNR 19-01 0416/07	Wymiana ołacenia przy odstępach 16mm (0,33*2,5)	m2	10
3	KNR 19-01 0416/02	Wymiana deskowania dachu z desek na styk grubości 25mm 9 R=2,5 kopuła)	m2	10
4	KNR 19-01 0503/01	Krycie dachu na podłożu drewnianym papą smołową jednowarstwowo w nakładkę (r= 2,5 kopuła)	m2	10
5	KNR 19-01 0534/04	Krycie wież i kopuł blachą cynkową w luskę o wymiarach 20x20cm ( robocizna 11*1,8*1,5*2,0)	m2	10
6	KNR 19-01 0535/02	Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych z blachy cynkowej o średnicy 15cm	m	23,4
7	KNR 19-01 0535/06	Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych z blachy cynkowej - dodatek za rzygacz do połączenia ze zbiornikiem	szt	2
8	KNR 19-01 0544/02	Kosze zbiornikowe gładkie z blachy cynkowej-wymiana(R=12,18*1,6*1,8) rzygacze -wymiana	szt	2
9	KNR 19-01 0538/04	Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy cynkowej	m2	20,62
10	KNR 2-02 1603/04	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 25m	m2	782,4
11	Kalkulacja indywidualna	Czas pracy podnośnika 828,7158/(0,84x4)	246,64	246,64
12	KNR 5-08 0621/03	Montaż osłon przewodów uziemiających o długości do 2m na podłożu betonowym	szt	3
13	KNR 5-08 0622/01	Montaż iglicy IO-2,5 o ciężarze 21kg	szt	1
14	KNR-W 4-01 0308/02	Naprawa uszkodzonych w murze do 3 cegieł	szt	100
15	KNR-W 2-02 1209/01	Balustrady tarasowe stalowe z pochwytem stalowym bud. o wys.23.49	m	5,54
16	KNR 19-01 0708/08	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowej na stropach ceramicznych -kopuła	m2	8
17	KNR 2-02 1213/01	Demontaż skorodowanej nieczynnej windy i Montaż Drabin wewnętrznych pionowe	m	4,59
18	Kalkulacja indywidualna	maszt stalowy zabezpieczający instalację odgromową fi 60x5cm o wys.250cm	maszt	1
19	KNR-W 2-02 1016/07	Wylaz dachowy fabrycznie wykończony	szt	1
20	KNR 4-01 0212/03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych- płyta stropowa w p. + 23,87	m3	0,51
21	KNR 19-01 0116/05	Usunięcie z budynku gruzu- analogia	m3	0,51
22	KNR 19-01 0201/07	Deskowanie konstrukcji prostych o powierzchni deskowania w rozwinięciu ponad 10,0m2	m2	2,99
23	KNR 19-01 0202/01	Przygotowanie i montaż zbrojenia -konstrukcje proste ze stali o średnicy 12mm	kg	45,6
24	KNR 19-01 0203/12	Ułożenie betonu o objętości ponad 1,5m3 w elementach konstrukcyjnych zbrojonych prostych przy najmniejszym wymiarze do 20cm	m3	0,31