

Przedmiar robót

Obiekt Wydzielenie łazienek z lokali mieszkalnych
Lokalizacja ŚWIDWIN, UL. ARMII KRAJOWEJ 15/2, 78-300 ŚWIDWIN

Tabela przedmiaru robót

Wydzielenie łazienek z lokali mieszkalnych

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. Rozbiórki				
1	KNNR 8 0225/05	Demontaż ustępu z miską porcelanową lub żeliwną	kpl	1
2	KNR 4-04 0404/06	Rozebranie ścianek działowych z dwóch warstw desek tynkowanych	m2	4,1
3	KNR 4-04 0504/07	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych w płytkach	m2	2,7
4	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru	m3	0,844
2. Posadzka				
5	KNR 2-02 1111/04	Posadzki z desek klejonych na gwoździe - płyta OSB 2,2cm	m2	3,9
6	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej	m2	3,9
3. Ścianki i przegrody				
7	KNR 2-02u2 2027/05	Okładziny ścian z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na ruszcie metalowym o profilu 100mm	m2	5,475
8	KNKRB 2 0602/05	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt z wełny mineralnej układane na sucho jednowarstwowo - gr. 10cm	m2	5,475
9	KNR K-09 0103/05	Wyrównanie nierówności ścian przez zaszpachlowanie nierówności i ubytków	m2	18,025
10	KNR 2-02 0822/05	Licowanie ścian płytkami terakotowymi luzem o wymiarach 15x15cm	m2	6
11	KNR 2-02 1505/07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem	m2	22,975
4. Drzwi				
12	KNR-W 2-02 1026/01	Ościeżnice drzwiowe zewnętrzne zwykłe	m2	1,6
13	KNR-W 2-02 1026/03	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne - analogia - drzwi łazienkowe z nawiewem	m2	1,6
5. Instalacja wod-kan				
14	KNR 2-15u1 000300/01	Rurociągi z rur polipropylenowych o średnicy zewnętrznej 20mm na ścianach w budynkach mieszkalnych -analogia AlPex fi 16	m	10,52
15	KNR 0-35 0128/12	Montaż otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej o grubości 9mm z nacięciem wzdłużnym na rurociągu o średnicy zewnętrznej 22mm	m	10,52
16	KNR 2-15 0205/02	Rurociągi z PCW o średnicy 50mm na ścianach łączone metodą wciskową	m	6,5
17	KNR 2-15 0205/04	Rurociągi z PCW o średnicy 110mm na ścianach łączone metodą wciskową	m	2,5
18	KNR 2-15u1 000500/06	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść do płuczek ustępowych o średnicy zewnętrznej 20mm	szt	1
19	KNR 2-15 0224/03	Ustępy pojedyncze z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "kompakt"	kpl	1
20	KNR 2-15 0107/01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do: zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp o średnicy nominalnej 15mm	szt	3
21	KNR 2-15 0223/02	Brodziki natryskowe z tworzywa sztucznego	kpl	1
22	KNR 2-15 0115/04	Baterie wannowe ścienne o średnicy nominalnej 15mm	szt	1
23	KNR 2-15 0221/02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	szt	1
24	KNR 2-15 0115/02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm	szt	1
25	KNR 2-15 0115/01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o średnicy nominalnej 15mm	szt	1
26	KNR 0-31 0105/04	Wykonanie podejścia i montaż podgrzewaczy wody użytkowej zasobnikowych stojących o pojemności 120dm3 - analogia - Zasobnik 100L	kpl	1
6. Wentylacja				
27	KNR 19-01 0205/04	Przebicie otworów o objętości do 0,015m3	szt	1
28	KNNR-W 4 0213/03	Kominek kamionkowy o średnicy 100mm uszczelniony zaprawą cementową - analogia - kominek wentylacyjny PCV	szt	1
7. Instalacja elektryczna				

Tabela przedmiaru robót

Wydzielenie łazienek z lokali mieszkalnych

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
29	KNR 5-08 0404/07	Montaż konstrukcji wraz ze skrzynką lub rozdzielnicą skrzynkową o masie do 10kg przez przykręcenie do gotowego podłoża	szt	1
30	KNR 5-08 0309/06	Przykręcenie gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem o obciążalności przewodów do 16A/2,5mm ²	szt	2
31	KNR 5-08 0307/02	Montaż na gotowym podłożu przycisków podtynkowych 1-biegunowych w puszcze instalacyjnej	szt	2
32	KNR 5-18 1005/05	Linie instalacyjne wykonywane p.t. przewodami YDY o przekroju żył 3x1,5mm ²	m	10,55
33	KNR 5-18 1005/06	Linie instalacyjne wykonywane p.t. przewodami YDY o liczbie i przekroju żył 3x2,5mm ²	m	10,7
34	KNR 5-08 0504/07	Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, bryzgoodpornych, strugoodpornych, porcelanowych przykręcanych końcowych - żarówki LED	szt	2
35	KNR 0-38 0103/03	Montaż na ścianie grzejników konwektorowych elektrycznych stacjonarnych o wysokości 0,4m i typowielkości GE-10/4/7; GE-20/4/10; GE-28/4/13	szt	1