

Przedmiar robót

Obiekt	Wydzielenie łazienek z lokali mieszkalnych
Lokalizacja	ŚWIDWIN, UL. ARMII KRAJOWEJ 15/4, 78-300 ŚWIDWIN

Tabela przedmiaru robót

Wydzielenie łazienek z lokali mieszkalnych

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1. Rozbiórki		
1	KNNR 8 0225/05	Demontaż ustępu z miską porcelanową lub żeliwną	kpl	1
2	KNR 4-04 0504/06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie	m2	2,8
		2. Posadzka		
3	KNR 2-02 1111/04	Posadzki z desek klejonych na gwoździe - płyta OSB 2,2cm	m2	2,8
4	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej	m2	2,8
		3. Ścianki i przegrody		
5	KNR 2-02u2 2023/03	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczych rusztach metalowych o profilu 100mm jednowarstwowe z pokryciem obustronnym	m2	3,8
6	KNKRB 2 0602/05	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt z wełny mineralnej układane na sucho jednowarstwowo - gr. 10cm	m2	3,8
7	KNR K-09 0103/05	Wyrównanie nierówności ścian przez zaspachlowanie nierówności i ubytków	m2	14,6
8	KNR 2-02 0822/05	Licowanie ścian płytkami terakotowymi luzem o wymiarach 15x15cm	m2	6
9	KNR 2-02 1505/07	Dwukrotnie malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem	m2	9,12
		4. Drzwi		
10	KNR-W 2-02 1026/01	Ościeżnice drzwiowe zewnętrzne zwykłe	m2	1,6
11	KNR-W 2-02 1026/03	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne - analogia - drzwi łazienkowe z nawiewem	m2	1,6
		5. Instalacja wod-kan		
12	KNR 2-15u1 000300/01	Rurociągi z rur polipropylenowych o średnicy zewnętrznej 20mm na ścianach w budynkach mieszkalnych -analogia AlPex fi 16	m	19,8
13	KNR 0-35 0128/12	Montaż otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej o grubości 9mm z nacięciem wzdłużnym na rurociągu o średnicy zewnętrznej 22mm	m	19,8
14	KNR 2-15 0205/02	Rurociągi z PCW o średnicy 50mm na ścianach łączone metodą wciskową	m	3,2
15	KNR 2-15 0205/04	Rurociągi z PCW o średnicy 110mm na ścianach łączone metodą wciskową	m	1,3
16	KNR 2-15u1 000500/06	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść do płuczek ustępowych o średnicy zewnętrznej 20mm	szt	1
17	KNR 2-15 0224/03	Ustępy pojedyncze z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "kompakt"	kpl	1
18	KNR 2-15 0107/01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do: zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp o średnicy nominalnej 15mm	szt	3
19	KNR 2-15 0223/02	Brodziki natryskowe z tworzywa sztucznego	kpl	1
20	KNR 2-15 0115/04	Baterie wannowe ściennie o średnicy nominalnej 15mm	szt	1
21	KNR 2-15 0221/02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	szt	1
22	KNR 2-15 0115/02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm	szt	1
23	KNR 2-15 0115/01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o średnicy nominalnej 15mm	szt	1
24	KNR 0-31 0105/04	Wykonanie podejścia i montaż podgrzewaczy wody użytkowej zasobnikowych stojących o pojemności 120dm ³ - analogia - Zasobnik 100L	kpl	1
		6. Wentylacja		
25	KNR 2-17 0122/01	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 35%) o średnicy do 100mm	m2	4,145
26	KNR K-03 0501/10	Elementy wyposażenia kanałów wentylacyjnych Schiedel - kratka wentylacyjna bez żaluzji	szt	2
27	KNR 2-02u2 2023/04	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczych rusztach metalowych o profilu 50mm jednowarstwowe z pokryciem jednostronnym	m2	4,4
28	KNKRB 2 0602/05	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt z wełny mineralnej układane na sucho jednowarstwowo - gr. 5cm	m2	4,4
29	KNNR-W 4 0213/03	Kominiek kamionkowy o średnicy 100mm uszczelniony zaprawą cementową - analogia - kominiek wentylacyjny PCV	szt	2

Tabela przedmiaru robót

Wydzielenie łazienek z lokali mieszkalnych

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		7. Instalacja elektryczna		
30	KNR 5-08 0404/07	Montaż konstrukcji wraz ze skrzynką lub rozdzielnicą skrzynkową o masie do 10kg przez przykręcenie do gotowego podłoża	szt	1
31	KNR 5-08 0309/06	Przykręcenie gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem o obciążalności przewodów do 16A/2,5mm ²	szt	2
32	KNR 5-08 0307/02	Montaż na gotowym podłożu przycisków podtynkowych 1-biegunowych w puszcze instalacyjnej	szt	1
33	KNR 5-18 1005/05	Linie instalacyjne wykonywane p.t. przewodami YDY o przekroju żył 3x1,5mm ²	m	8,85
34	KNR 5-18 1005/06	Linie instalacyjne wykonywane p.t. przewodami YDY o liczbie i przekroju żył 3x2,5mm ²	m	16,4
35	KNR 5-08 0504/07	Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, bryzgoodpornych, strugoodpornych, porcelanowych przykręcanych końcowych - żarówki LED	szt	1
36	KNR 0-38 0103/03	Montaż na ścianie grzejników konwektorowych elektrycznych stacjonarnych o wysokości 0,4m i typowielkości GE-10/4/7; GE-20/4/10; GE-28/4/13	szt	1