

## **Przedmiar robót**

Obiekt                      Wydzielenie łazienek z lokali mieszkalnych  
Lokalizacja                ŚWIDWIN, UL. POZNAŃSKA 7 - 8, 78-300 ŚWIDWIN

## Tabela przedmiaru robót

## Wydzielenie łazienek z lokali mieszkalnych

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>1. Rozbiórki</b>				
1	KNNR 8 0225/05	Demontaż ustępu z miską porcelanową lub żeliwną	kpl	1
2	KNR 4-04 0105/04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	5,15
3	KNR BC-02 0207/05	Ręczne skucie betonu o grubości do 1cm na powierzchniach poziomych i pionowych	m2	3,9
4	KNR BC-02 0207/07 (dopłata 9x)	Ręczne skucie betonu na powierzchniach poziomych, pionowych i sufitowych - dodatek za każdy 1cm grubości	m2	3,9
5	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru	m3	1,163
<b>2. Posadzka</b>				
6	KNNR 2 0602/03	Isolacje jednowarstwowe poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na sucho - gr. 2cm	m2	3
7	KNNR 2 1202/06	Posadzki cementowe z cokolikami zatarte na gładko grubości 25mm	m2	3
8	KNR 2-02 1104/05	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek ceramicznych terakotowych luzem 150x150mm	m2	3
<b>3. Ścianki i przegrody</b>				
9	KNR 2-02u2 2023/03	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczych rusztach metalowych o profilu 100mm jednowarstwowe z pokryciem obustronnym	m2	2,375
10	KNKRB 2 0602/05	Isolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt z wełny mineralnej układane na sucho jednowarstwowo - gr. 10cm	m2	2,375
11	KNR K-09 0103/05	Wyrównanie nierówności ścian przez zaszpachlowanie nierówności i ubytków	m2	20,025
12	KNR 2-02 0822/05	Licowanie ścian płytkami terakotowymi luzem o wymiarach 15x15cm	m2	6
13	KNR 2-02 1505/07	Dwukrotnie malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem	m2	18,775
<b>4. Drzwi</b>				
14	KNR-W 2-02 1026/01	Ościeżnice drzwiowe zewnętrzne zwykłe	m2	1,6
15	KNR-W 2-02 1026/03	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne - analogia - drzwi łazienkowe z nawiewem	m2	1,6
<b>5. Instalacja wod-kan</b>				
16	KNR 2-15u1 000300/01	Rurociągi z rur polipropylenowych o średnicy zewnętrznej 20mm na ścianach w budynkach mieszkalnych -analogia AlPex fi 16	m	12
17	KNR 0-35 0128/12	Montaż otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej o grubości 9mm z nacięciem wzdłużnym na rurociągu o średnicy zewnętrznej 22mm	m	12
18	KNR 2-15 0205/02	Rurociągi z PCW o średnicy 50mm na ścianach łączone metodą wciskową	m	2,2
19	KNR 2-15 0205/04	Rurociągi z PCW o średnicy 110mm na ścianach łączone metodą wciskową	m	0,3
20	KNR 2-15u1 000500/06	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść do płuczek ustępowych o średnicy zewnętrznej 20mm	szt	1
21	KNR 2-15 0224/03	Ustępy pojedyncze z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "kompakt"	kpl	1
22	KNR 2-15 0107/01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do: zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp o średnicy nominalnej 15mm	szt	2
23	KNR 2-15 0223/02	Brodziki natryskowe z tworzywa sztucznego	kpl	1
24	KNR 2-15 0115/04	Baterie wannowe ściennie o średnicy nominalnej 15mm	szt	1
25	KNR 2-15 0221/02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	szt	1
26	KNR 2-15 0115/02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm	szt	1
27	KNR 2-15 0115/01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o średnicy nominalnej 15mm	szt	1
28	KNR 0-31 0105/04	Wykonanie podejścia i montaż podgrzewaczy wody użytkowej zasobnikowych stojących o pojemności 120dm3 - analogia - Zasobnik 100L	kpl	1
<b>6. Wentylacja</b>				

## Tabela przedmiaru robót

Wydzielenie łazienek z lokali mieszkalnych

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
29	KNR K-03 0501/10	Elementy wyposażenia kanałów wentylacyjnych Schiedel - kratka wentylacyjna bez żaluzji	szt	1
30	KNNR-W 4 0213/03	Kominek kamionkowy o średnicy 100mm uszczelniony zaprawą cementową - analogia - kominek wentylacyjny PCV	szt	1
<b>7. Instalacja elektryczna</b>				
31	KNR 5-08 0404/07	Montaż konstrukcji wraz ze skrzynką lub rozdzielnicą skrzynkową o masie do 10kg przez przykręcenie do gotowego podłoża	szt	1
32	KNR 5-08 0309/06	Przykręcenie gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem o obciążalności przewodów do 16A/2,5mm <sup>2</sup>	szt	2
33	KNR 5-08 0307/02	Montaż na gotowym podłożu przycisków podtynkowych 1-biegunowych w puszcze instalacyjnej	szt	2
34	KNR 5-18 1005/05	Linie instalacyjne wykonywane p.t. przewodami YDY o przekroju żył 3x1,5mm <sup>2</sup>	m	11,6
35	KNR 5-18 1005/06	Linie instalacyjne wykonywane p.t. przewodami YDY o liczbie i przekroju żył 3x2,5mm <sup>2</sup>	m	12,2
36	KNR 5-08 0504/07	Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, bryzgoodpornych, strugoodpornych, porcelanowych przykręcanych końcowych - żarówki LED	szt	1
37	KNR 0-38 0103/03	Montaż na ścianie grzejników konwektorowych elektrycznych stacjonarnych o wysokości 0,4m i typowości GE-10/4/7; GE-20/4/10; GE-28/4/13	szt	1