

## Przedmiar

## REMONT WEJSCIA DO BUDYMKU URZĘDU MIASTA

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01 0701/03	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowej	m2	30,844
2	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	1,234
3	KNR 4-01 0108/16	Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieżnej konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	1,234
4	KNR 0-23 2611/01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	30,844
5	KNR 0-23 2611/02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2	30,844
6	KNR 4-01 0727/01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii II o powierzchni uzupełnianej w jednym miejscu do 1m2 ścian, loggii, balkonów o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych gazo-i pianobetonów	m2	30,844
7	KNR 0-23 2612/07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi w systemie STOPTER	m2	30,844
8	KNR 0-23 0931/01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2mm	m2	38,044
9	KNR 0-23 0933/04	Ułożenie tynku zwykłego na powierzchniach pionowych	m2	38,044
10	TZKNBK XVIcz2 1/4	Montaż okładziny cokołów, ścian i pilastrów grubości elementów 6m/m2 i grubości elementów do 12cm	m2	11,603
11	Kalkulacja indywidualna	Wycinanie otworów na słupy i profile stalowe	szt	8
12	Kalkulacja indywidualna	Demontaż i montaż balustard ze stali nierdzewnej	kpl	2