
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa pochylni, likwidacja nosków w stopniach i wymiana poręczy przy pochylni oraz modernizacja poręczy na klatce schodowej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. ppor. Emilii Gierczak w Świdwinie, tak, aby spełniały one standardy dostępności dla osób z niepełnosprawnościami zgodnie z Modelem Dostępnej Szkoły.

NAZWA INWESTORA: Gmina Miejska Świdwin,
ADRES INWESTORA: 78-300 Świdwin, plac Konstytucji 3 Maja 1

SPORZĄDZIŁ :

mgr inż. Anna Domaszczyńska

SPRAWDZIŁ

mgr inż. arch. Ilona Najdek - Bajer

DATA OPRACOWANIA:

31.03.2023

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

31.03.2023

Data zatwierdzenia

Przebudowa pochylni, likwidacja nosków w stopniach i wymiana poręczy przy pochylni oraz modernizacja poręczy na klatce schodowej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. ppor. Emilii Gierczak w Świdwinie, tak, aby spełniały one standardy dostępności dla osób z niepełnosprawnościami zgodnie z Modelem Dostępnej Szkoły

Działy kosztorysu

Lp.	Kod CPV	Nazwa działu	Od	Do
KOSZTORYS: Przebudowa pochylni, likwidacja nosków w stopniach i wymiana poręczy przy pochylni oraz modernizacja poręczy na klatce schodowej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. ppor. Emilii Gierczak w Świdwinie, tak, aby spełniały one standardy dostępności dla osób z niepełnosprawnościami zgodnie z Modelem Dostępnej Szkoły				
1		Przebudowa pochylni	1	16
2		Wymiana poręczy przy pochylni oraz modernizacja poręczy na klatce schodowej	17	23
3		Likwidacja nosków w stopniach	24	28

Przebudowa pochylni, likwidacja nosków w stopniach i wymiana poręczy przy pochylni oraz modernizacja poręczy na klatce schodowej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. ppor. Emilii Gierczak w Świdwinie, tak, aby spełniały one standardy dostępności dla osób z niepełnosprawnościami zgodnie z Modelem Dostępnej Szkoły

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Przebudowa pochylni, likwidacja nosków w stopniach i wymiana poręczy przy pochylni oraz modernizacja poręczy na klatce schodowej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. ppor. Emilii Gierczak w Świdwinie, tak, aby spełniały one standardy dostępności dla osób z niepełnosprawnościami zgodnie z Modelem Dostępnej Szkoły					
1		Przebudowa pochylni			
1	KNNR-W 3 0801-d.1 04 + KNR 4-04 0301-04	Demontaż okładziny posadzki z płytek na zaprawie cementowej wraz z wylewką	m2		
		7	m2	7,000	
				RAZEM	7,000
2	KNR 7-28 0101-d.1 06 + KNR 4-04 0306-01	Skucie warstwy posadzki z lastyko gr. 30cm	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
3	KNR 4-04 1101-d.1 02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 10 km	m3		
		9 * 0,3	m3	2,700	
				RAZEM	2,700
4	kalkulacja własna d.1	Oplata utylizacyjna	m3		
		2,70	m3	2,700	
				RAZEM	2,700
5	NNRNKB 202 d.1 1128-02 1128-03 analogia	Wylewka pod projektowaną pochylnię	m2		
		10	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
6	KNR 19-01 0904-d.1 07 analogia	Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie siatką stalową Krotność = 2	m2		
		10	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
7	KNR-W 2-02 d.1 0231-01 analogia	Ławy fundamentowe betonowe prostokątne o szerokości do 0.6 m w deskowaniu - transport betonu w pojemniku, - krawężniki boczne pochylni wylewane na miejscu	m3		
		0,1 * 0,7 * 12,5	m3	0,875	
				RAZEM	0,875
8	NNRNKB 202 d.1 0291-01 analogia	(z.II) Zbrojenie krawężników	t		
		0,1 * 0,7 * 12,5 * 0,015	t	0,013	
				RAZEM	0,013
9	NNRNKB 202 d.1 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		10 + 4,13	m2	14,130	
				RAZEM	14,130
10	NNRNKB 202 d.1 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		10 + 4,13	m2	14,130	
				RAZEM	14,130
11	KNR 2-02 1112-d.1 05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z wywiniciem - PCW heterogeniczne - montaż systemowy	m2		
		10 + 4,13	m2	14,130	
				RAZEM	14,130
12	KNR AT-24 0316-d.1 05	krawędzie pochylni z PCV	m		
		3,20	m	3,200	
				RAZEM	3,200

Przebudowa pochylni, likwidacja nosków w stopniach i wymiana poręczy przy pochylni oraz modernizacja poręczy na klatce schodowej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. ppor. Emilii Gierczak w Świdwinie, tak, aby spełniały one standardy dostępności dla osób z niepełnosprawnościami zgodnie z Modelem Dostępnej Szkoły

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.1	KNR AT-24 0316-05	Poszerzenie stopni schodów do odpowiedniej szerokości	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
14 d.1	KNNR-W 3 0808-03	Szlifowanie posadzek lastrykowych w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2	m2		
		67,5	m2	67,500	
				RAZEM	67,500
15 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		67,5	m2	67,500	
				RAZEM	67,500
16 d.1	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z wywinieciem - PCW heterogeniczne - montaż systemowy	m2		
		67,5	m2	67,500	
				RAZEM	67,500
2		Wymiana poręczy przy pochylni oraz modernizacja poręczy na klatce schodowej			
17 d.2	KNR 4-04 0802-01	Demontaż istniejącej kraty i balustrad zabezpieczającej wraz z wywozem i utylizacją	m2		
		4,5	m2	4,500	
				RAZEM	4,500
18 d.2	KNR-W 2-02 1214-03	Poręcze przy pochylni - wymiana - wysokość pochwytywów 75cm i 90 cm wraz z mocowaniem systemowym	m		
		13,5	m	13,500	
				RAZEM	13,500
19 d.2	KNR 2-23 0703-02 analogia	Wykonanie słupków stalowych nierdzewnych szrotkowanych śr. 40mm do balustrady pochylni mocowane łącznikami systemowymi do krawężnika	szt.		
		7 * 2	szt.	14,000	
				RAZEM	14,000
20 d.2	KNR-W 2-02 1214-03	Poręcze przyściennne - przy schodach - likwidacja istniejących i wymiana na nowe - poręcze na 2 wys. 75 i 90 cm wraz z mocowaniem systemowym	m		
		34	m	34,000	
				RAZEM	34,000
21 d.2	KNNR 2 1401-04 z.sz. 5.2.	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą olejną z dwukrotnym poszpachlowaniem - klatki schodowe	m2		
		48 * 1,8	m2	86,400	
				RAZEM	86,400
22 d.2	KNR 4-04 0802-01	Demontaż istniejącej kraty i balustrad zabezpieczającej wraz z wywozem i utylizacją	m2		
		6	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
23 d.2	KNR 2-02 1210-03	Kraty stałe stalowe - Nowa krata ochronna zgodnie z opisem w dokumentacji projektowej	m2		
		4,5	m2	4,500	
				RAZEM	4,500
3		Likwidacja nosków w stopniach			
24 d.3	KNNR-W 3 0808-01	Szlifowanie schodów lastrykowych - wyrównanie nawierzchni schodów i przestrzeni przy schodach	m2		
		55 + 5,5	m2	60,500	
				RAZEM	60,500
25 d.3	KNR 19-01 0916-02 analogia	Okładziny schodów - podbicie podstopnic z płyty MDF	m2		
		2,24 * 0,16 * 20	m2	7,168	
				RAZEM	7,168
26 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2		

Przebudowa pochylni, likwidacja nosków w stopniach i wymiana poręczy przy pochylni oraz modernizacja poręczy na klatce schodowej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. ppor. Emilii Gierczak w Świdwinie, tak, aby spełniały one standardy dostępności dla osób z niepełnosprawnościami zgodnie z Modelem Dostępnej Szkoły

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		60,5	m2	60,500	
				RAZEM	60,500
27 d.3	KNR 2-02 1114-03	Wykładziny stopni i podstopni schodowych z tworzyw sztucznych - wykładzina rulonowa PCW	m2		
		60,5	m2	60,500	
				RAZEM	60,500
28 d.3	KNR 2-02 1114-07	Wykładziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - noski schodowe	m		
		2,24 * 20	m	44,800	
				RAZEM	44,800