

Przedmiar

BUDOWA OŚWIETLENIA PARKOWEGO-ROBOTY ELEKTRYCZNE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. OŚWIETLENIE DROGOWE Świdwin ul.DRAWSKA-PARK MIEJSKI				
1	KNNR 5 0701/02	Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III	m3	144
2	KNNR 5 0702/02	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III	m3	144
3	KNR 5-10 0303/02	Układanie w wykopie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110mm	m	900
4	KNR 5-10 0301/01	Nasypanie warstwy piasku grubości 10cm na dno rowu kablowego o szerokości do 0,4m	m	900
5	KNR 5-10 0103/02	Ręczne układanie w rowach kablowych kabli wielożyłowych o masie do 1kg/m, z przykryciem folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego, o grubości powyżej 0,4-0,6mm	m	900
6	KNR 5-10 0306/01	Mechaniczne przepychanie pod drogami i nasypami rur stalowych o średnicy do 100mm, pierwsza rura	m	60
7	KNR 5-10 0114/02	Układanie w rurach, pustakach lub w kanałach kabli wielożyłowych o masie do 1kg/m	m	900
8	KSNR 5 0202/06	Montaż skrzynek lub rozdzielnic o masie do 10kg przez przykręcenie konstrukcji do gotowego podłoża	szt	2
9	KSNR 5 1001/02	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300kg	szt	17
10	KSNR 5 1004/02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego	szt	22
11	KNR 5-10 1001/03	Montaż tabliczek zaciskowyci i podłączenie przewodów - montaż złącz izolowanych NTB	szt	22
12	KSNR 5 1003/03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, przy wysokości latarni do 10m	kpl	20
13	KNR 5-08 0608/01	Układanie bednarki o przekroju do 120mm ² w kanałach luzem	m	900
14	KNKRB 5 0605/05	Obróbka na sucho kabli energetycznych z żyłami aluminiowymi na napięcie do 1kV w izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych o przekroju kabla 4-żyłowego do 16mm ²	szt	17
2 POMIARY I BADANIA				
1	KNNR 5 1303/01	Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodów obwodu 1-fazowego	pomiar	1
2	KNP 18-13 1327/02	Pomiar linii kablowych do 1kV - linia kablowa 4-żyłowa	odc/kabla	16
3	KNKRB 5 0805/01	Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego przy pomiarze pierwszym	pomiar	1
4	KNKRB 5 0805/02	Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego przy pomiarze następnym	pomiar	16
5	KNKRB 5 0805/05	Badania i pomiary instalacji na skuteczność zerowania przy pomiarze pierwszym	pomiar	1
6	KNKRB 5 0805/06	Badania i pomiary instalacji na skuteczność zerowania przy pomiarze następnym	pomiar	16
3 WYWÓZ ZIEMI				
1	KNR 2-01 0201/01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1km - koparki o pojemności łyżki 0,15m ³ , grunt kategorii I-II	m3	20
4 INWENTARYZACJA-ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO				
1		ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO (Decyzja UM)	szt	1
2	Kalkulacja indywidualna	OBSŁUGA GEODEZYJNA - WYTYCZENIE i INWENTARYZACJA	szt	1
5 ROBOTY TOWARZYSZĄCE				
1	Kalkulacja indywidualna	Koszt jednorazowy składowania gruzu i ziemi	t	3