
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Przedmiar załącznik nr 1

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Cmentarna 10/4		
1	KNR-W 4-02 0220/04	Wymiana umywalki porcelanowej bez wsporników z syfonem z tworzywa	kpl	1
2	KNR-W 4-02 0132/01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt	1
3	KNR-W 4-02 0132/03	Wymiana baterii natryskowej	szt	1
4	KSNR 8 0217/07	Wymiana brodzika natryskowego z tworzywa sztucznego 900x900mm	szt	1
5		Siedzisko dla osoby niepełnosprawnej	l	1
6	KNNR 3 0702/05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych	m2	4
7	KNR 4-01 0304/01	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	1
8	KNR 4-01 0920/20	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z sztyldami	szt	3
9	KNR 4-01 0920/29	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - zawiasy drzwiowe wbijane	szt	6
10	KNR 4-01 0820/03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem 1,7*3,7+3,7*2,5	m2 razem m2	15,54 15,54
11	KNR 0-12 1118/08	Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej o wymiarach 30x30cm metodą zwykłą 1,7*3,7	m2 razem m2	6,29 6,29
12	KNR 0-12 1120/05	Cokoliki z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm i wysokości 15cm układanych na klej metodą zwykłą z przecinaniem płytek 3,7*2+(1,7+2,5)*2	m razem m	15,8 15,8
13	NRRNKB 8 1136/01	Posadzki z paneli podłogowych układane na klej 3,7*2,5	m2 razem m2	9,25 9,25
14	KNNR-W 3 0614/05	Rozebranie okładziny ściiennej 1,23*3,8+1,23*1,42	m2 razem m2	6,421 6,421
15	KNR 4-01 0701/02	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	3,2
16	KNR 4-01 0714/02	Tynki wewnętrzne zwykle kategorii I o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich	m2	6,421
17	NRRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych	m2	30
18	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	30
19	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	15,54
20	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	15,54
21	KNR 4-01 0304/02	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej		

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	
		1,75*0,31*0,85	m3	0,461	
			razem	m3	0,461
22	KNNR 2 1802/02	Parapety, półki, lady i nakrywy z elementów kamiennych z piaskowca i wapienia miękkiego grubości 4cm i szerokości do 50cm	m	1,75	

