

---

Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

---

Cena kosztorysowa

---

Słownie:

---

**Przemiar- załącznik nr 1**  
- Nowomiejsko 29/1

## Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	
		<b>Nowomiejska 29/1</b>			
1	KNNR 3 0702/04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych	m2	3,2	
2	KNR 4-01 0920/20	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z szyldami	szt	3	
3	KNR 4-01 0920/29	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - zawiasy drzwiowe wbijane	szt	4	
4	KNNR 3 0702/06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych	m2	1,8	
5	KNNR-W 3 0602/01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii II z zaprawy cementowo-wapiennej na podłozach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo i pianobetonowych na ścianach płaskich i słupach prostokątnych o powierzchni w jednym miejscu do 1m2	m2	1,5	
6	KNNR-W 3 0801/07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych-panele podłogowe	m2	23,46	
7	KNNR-W 3 0801/03	Zerwanie posadzek cementowych i lastrykowych wraz z cokolikami	m2	23,46	
8	KNR 4-01u1 0200/01	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji krystalicznej muru z cegły o grubości 1 1/2 cegły z otworami o rozstawie do 10cm	m	6	
9	KNR-W 2-02 0606/01	Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej	m2	46,92	
10	KNR-W 2-02 0608/03	Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z jednej warstwy płyt styropianowych ułożonej na sucho na wierzchu konstrukcji	m2	23,46	
11	KNR-W 2-02 1116/01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25mm  3,3*4,6+4,6*1,8	m2	23,46	
			razem	m2	23,46
12	NNRNKB 8 1136/01	Posadzki z paneli podłogowych układane na klej	m2	23,46	