

## **Przedmiar robót**

Obiekt                      Wydzielenie łazienek z lokali mieszkalnych  
Lokalizacja                ŚWIDWIN, UL. POZNAŃSKA 4C/4, 78-300 ŚWIDWIN

## Tabela przedmiaru robót

Wydzielenie łazienek z lokali mieszkalnych

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>1. Rozbiórki</b>				
1	KNNR 8 0225/05	Demontaż ustępu z miską porcelanową lub żeliwną	kpl	1
2	KNR 4-02 0144/04	Demontaż urządzeń do podgrzewania wody - pieca kąpielowego węglowego	szt	1
3	KNR BC-02 0207/05	Ręczne skucie betonu o grubości do 1cm na powierzchniach poziomych i pionowych	m2	3
4	KNR BC-02 0207/07 (dopłata 9x)	Ręczne skucie betonu na powierzchniach poziomych, pionowych i sufitowych - dodatek za każdy 1cm grubości	m2	3
5	KNP 4 0103/02	Wykucie otworów na drzwi i okna w murach o grubości 1 cegły i więcej na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	1,6
6	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru	m3	0,54
<b>2. Posadzka</b>				
7	KNNR 2 0602/03	Izolacje jednowarstwowe poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na sucho - gr. 2cm	m2	3
8	KNNR 2 1202/06	Posadzki cementowe z cokolikami zatarte na gładko grubości 25mm	m2	3
9	KNNR 2 1202/07 (dopłata 3,5x)	Posadzki cementowe z cokolikami - zmiana grubości o 10mm	m2	3
10	KNR 2-02 1104/05	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek ceramicznych terakotowych luzem 150x150mm	m2	3
<b>3. Ścianki i przegrody</b>				
11	KNR 2-02u2 2023/03	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczych rusztach metalowych o profilu 100mm jednowarstwowe z pokryciem obustronnym	m2	6,575
12	KNKRB 2 0602/05	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt z wełny mineralnej układane na sucho jednowarstwowo - gr. 10cm	m2	6,575
13	KNR K-09 0103/05	Wyrównanie nierówności ścian przez zaszpachlowanie nierówności i ubytków	m2	13,85
14	KNR 2-02 0822/05	Licowanie ścian płytkami terakotowymi luzem o wymiarach 15x15cm	m2	6
15	KNR 2-02 1505/07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem	m2	24,925
<b>4. Drzwi</b>				
16	KNR K-30 0107/01	Ułożenie belek nadprożowych Porotherm o wymiarach 115/71mm	m	1
17	KNR-W 2-02 1026/01	Ościeżnice drzwiowe zewnętrzne zwykłe	m2	3,2
18	KNR-W 2-02 1026/03	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne - analogia - drzwi łazienkowe z nawiewem	m2	3,2
<b>5. Instalacja wod-kan</b>				
19	KNR 2-15u1 000300/01	Rurociągi z rur polipropylenowych o średnicy zewnętrznej 20mm na ścianach w budynkach mieszkalnych -analogia AlPex fi 16	m	14,6
20	KNR 0-35 0128/12	Montaż otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej o grubości 9mm z nacięciem wzdłużnym na rurociągu o średnicy zewnętrznej 22mm	m	14,6
21	KNR 2-15 0205/02	Rurociągi z PCW o średnicy 50mm na ścianach łączone metodą wciskową	m	2,8
22	KNR 2-15 0205/04	Rurociągi z PCW o średnicy 110mm na ścianach łączone metodą wciskową	m	1,2
23	KNR 2-15u1 000500/06	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść do płuczek ustępowych o średnicy zewnętrznej 20mm	szt	1
24	KNR 2-15 0224/03	Ustępy pojedyncze z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "kompakt"	kpl	1
25	KNR 2-15 0107/01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do: zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp o średnicy nominalnej 15mm	szt	3
26	KNR 2-15 0223/02	Brodziki natryskowe z tworzywa sztucznego	kpl	1
27	KNR 2-15 0115/04	Baterie wannowe ścienne o średnicy nominalnej 15mm	szt	1

## Tabela przedmiaru robót

Wydzielenie łazienek z lokali mieszkalnych

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
28	KNR 2-15 0221/02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	szt	1
29	KNR 2-15 0115/02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm	szt	1
30	KNR 2-15 0115/01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o średnicy nominalnej 15mm	szt	1
31	KNR 0-31 0105/04	Wykonanie podejścia i montaż podgrzewaczy wody użytkowej zasobnikowych stojących o pojemności 120dm <sup>3</sup> - analogia - Zasobnik 100L	kpl	1
<b>6. Wentylacja</b>				
32	KNR 19-01 0205/04	Przebicie otworów o objętości do 0,015m <sup>3</sup>	szt	1
33	KNNR-W 4 0213/03	Kominek kamionkowy o średnicy 100mm uszczelniony zaprawą cementową - analogia - kominek wentylacyjny PCV	szt	1
<b>6. Instalacja elektryczna</b>				
34	KNR 5-08 0404/07	Montaż konstrukcji wraz ze skrzynką lub rozdzielnicą skrzynkową o masie do 10kg przez przykręcenie do gotowego podłoża	szt	1
35	KNR 5-08 0309/06	Przykręcenie gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem o obciążalności przewodów do 16A/2,5mm <sup>2</sup>	szt	2
36	KNR 5-08 0307/02	Montaż na gotowym podłożu przycisków podtynkowych 1-biegunowych w puszcze instalacyjnej	szt	1
37	KNR 5-18 1005/05	Linie instalacyjne wykonywane p.t. przewodami YDY o przekroju żył 3x1,5mm <sup>2</sup>	m	6,75
38	KNR 5-18 1005/06	Linie instalacyjne wykonywane p.t. przewodami YDY o liczbie i przekroju żył 3x2,5mm <sup>2</sup>	m	11,65
39	KNR 5-08 0504/07	Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, bryzgoodpornych, strugoodpornych, porcelanowych przykręcanych końcowych - żarówki LED	szt	1
40	KNR 0-38 0103/03	Montaż na ścianie grzejników konwektorowych elektrycznych stacjonarnych o wysokości 0,4m i typowości GE-10/4/7; GE-20/4/10; GE-28/4/13	szt	1