

Remont części budynku gospodarczego

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-04 0509/02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład 6*4,5		
			m2	27
			razem	m2 27
2	KNR 4-04 0403/02	Rozebranie deskowania więźb dachowych wykonanego na styk 6*4,5		
			m2	27
			razem	m2 27
3	KNR 4-04 0403/04	Rozebranie więźb dachowych o konstrukcji prostej 6*4,5		
			m2	27
			razem	m2 27
4	KNR 4-01 0535/04	Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku 6,0		
			m	6
			razem	m 6
5	KNR 4-01 0535/06	Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 3,0		
			m	3
			razem	m 3
6	KNNR 3 0301/01	Częściowa rozbiórka ścian zewnętrznych w celu wykonania wieńca żelbetowego oraz wstawienia nowego nadproża drzwiowego na ścianie szczytowej (6,0*2*0,3+4,50*0,5)*0,25 1,6*0,4*0,25		
			m3	1,463
			m3	0,16
			razem	m3 1,623
7	KNR 9-17 0109/01	Ułożenie nadproży prefabrykowanych żelbetowych		
			m	1,8
8	KNR 4-01 0304/01	Uzupełnienie ścian z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 1,6*0,4*0,25 2,0*0,5*0,25		
			m3	0,16
			m3	0,25
			razem	m3 0,41
9	KNR 2-02 0212/12	Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30cm 0,25*0,25*(6*2+4,50)		
			m3	1,031
			razem	m3 1,031
10	KNR 2-02 0290/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali zębowanej w elementach budynków i budowli (6,0*2+4,50)*4*0,89/1000		
			t	0,059
			razem	t 0,059
11	KNR 2-02 0290/01	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budynków i budowli (6,0*2+4,50)*5*0,222/1000		
			t	0,018
			razem	t 0,018

Remont części budynku gospodarczego

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	
12	KNR 2-02s 0406/06	Ramy górne i płatwie o długości ponad 3m i przekroju ponad 180cm ² w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej 0,12*0,18*5,2*8	m3	0,899	
			razem	m3	0,899
13	KNR 2-02s 0410/01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej 6,0*5,2	m2	31,2	
			razem	m2	31,2
14	KNR K-05 0102/04	Montaż deski okapowej (6,0+5,2+6,0)	m	17,2	
			razem	m	17,2
15	KNR 2-02s 0501/01	Pokrycie jednowarstwowe dachów na podłożu drewnianym papą asfaltową do mocowania mechanicznego 6,0*5,2	m2	31,2	
			razem	m2	31,2
16	KNR K-05 0501/01	Montaż rynien dachowych o średnicy 100mm	m	6	
17	KNR K-05 0501/07	Montaż denek w systemie odwodnieniowym	szt	2	
18	KNR K-05 0501/06	Montaż lejów spustowych w systemie odwodnieniowym	szt	1	
19	KNR K-05 0502/01	Montaż rur spustowych o średnicy 70mm w systemie odwodnieniowym	m	3	
20	KNR K-05 0502/03	Montaż wylewki w systemie odwodnieniowym	szt	1	
21	KNR 2-02 0506/01	Obróbki z blachy ocynkowanej grubości 0,55mm, przy szerokości w rozwinięciu do 25cm (6,0+5,2+6,0)*0,25	m2	4,3	
			razem	m2	4,3
22	KNR K-51 0106/03	Krycie dachów betonowych jedną warstwą papy termozgrzewalnej z zagruntowaniem podłoża 6,0*5,2	m2	31,2	
			razem	m2	31,2
23	KNR K-51 0106/04	Krycie dachów betonowych papą termozgrzewalną z zagruntowaniem podłoża - każda następna warstwa ponad jedną 6,0*5,2	m2	31,2	
			razem	m2	31,2
24	KNR 0-22 0529/04	Obróbki murów ogniowych pasem papy termozgrzewalnej	m	5,2	
25		Montaż nowych drzwi wejściowych w ścianie szczytowej	szt	1	