

Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

## Przedmiar

Rodzaj robót  
Inwestor

Remont podłogi w lokalu przy ul. Nowomiejskiej 29/1  
Gmina Miejska Świdwin

## Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>Nowomiejska 29/1</b>		
1	KNR 4-01 0408/02	Jednostronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych	m	4,54
2	KNNR-W 3 0801/07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych-panele podłogowe	m2	9,78
3	KNNR-W 3 0801/03	Zerwanie posadzek cementowych i lastrykowych wraz z cokolikami	m2	9,78
4	KNR 4-01 0609/01	Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieżką lub trocinami albo trocin zmieszanych z wapnem grubości do 10cm	m2	9,78
5	KNR 4-01u1 0500/01	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji krystalicznej muru z cegły o grubości 3 cegieł z otworami o rozstawie do 10cm	m	2,5
6	KNR-W 2-02 0606/01	Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej	m2	19,6
7	KNR-W 2-02 0608/03	Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z jednej warstwy płyt styropianowych ułożonej na sucho na wierzchu konstrukcji	m2	9,798
8	KNR 2-02s 1101/02	Podkłady betonowe na stropie z betonu lekkiego zwartego i półzwartego z żużla paleniskowego	m3	3,5
9	KNR 2-02 1101/01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego	m3	1,25
10	KNR-W 2-02 1116/01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25mm	m2	9,798
		4,6*2,13		
			razem	9,798
11	NRRNKB 8 1136/01	Posadzki z paneli podłogowych układane na klej	m2	9,798