

wykończenie murka
z rolki z cegły klinkierowej
z wykończeniem z fugi
wodo i mrozoodpornej
w kolorze szarym

(zastosować kolor i odcień cegły maksymalnie zbliżony do koloru cegły zastosowanej na opaskach okiennych okien piwnic)

ELEWACJA WSCHODNIA

LEGENDA KOLORYSTYKA:

- 

Barwa podstawowa elewacji malowana farbą silikatową o wysokim współczynniku paroprzepuszczalności i hydrofobowości, światłotrwała, odporna na alkalia - kolor piaskowy (niepastelowy) - NCS S 1515-Y10R
 - 

Gzysmy, zwieńczenie cokołu i opaski okienne - malowane farbą silikatową o wysokim współczynniku paroprzepuszczalności i hydrofobowości, światłotrwała, odporna na alkalia kolor piaskowy ciemniejszy odcień - NCS S 2030-Y10R
 - 

Istniejący cokoł kamienny wraz ze zwieńczeniem do renowacji, prace renowacyjne wykonać wg załączono do opracowania projektowego "Programu prac konserwatorskich"
 - 

Papa nawierzchniowa wraz z papą podkładową zastosować zestaw pap NRO do podkładów deskowanych
 - 


Kominy wymurowane z cegły klinkierowej (zastosować kolor i odcień cegły maksymalnie zbliżony do koloru cegły zastosowanej na opaskach okiennych okien piwnic), fuga szara
 - 

Drewniane elementy więźby wystające poza lico elewacji - malowane farbą kryjącą do drewna o wysokim współczynniku paroprzepuszczalności i hydrofobowości, światłotrwała, odporna na alkalia kolor piaskowy ciemniejszy odcień, półmat - NCS S 2030-Y10R
 - 

Nowe obróbki blacharskie gzysmów, parapapety, rury spustowe D110, rynny D150 z blachy tytan cynk
 - 


Stolarka okienna drewniana w kolorze białym.
Okna nawiązujące do historycznego podziału. Szyby w części okien podzielone szprosami wiedeńskimi szer. 26 mm a w części poziomym zdobionym "ślepiem"
 - 

Stolarka drzwiowa drewniana w kolorze zielonym.
Drzwi nawiązujące do historycznego podziału.
Kolor zielonv. półmat - NCS S 2040-G20Y



wykończenie murka
z rolki z cegły klinkierowej
z wykończeniem z fugi
wodo i mrozoodpornej
w kolorze szarym
(zastosować kolor i odcień cegły maksymalnie zbliżony
do koloru cegły zastosowanej na opaskach
okiennej okien piwnic)

Dodane nowe profile gzymsu, opasek okiennych należy wykonać z lekkiej ciągninej zaprawy rdzeniowej bezpośrednio na budowie lub wykonać w warsztacie. Gotowe gzymsy mocować na uniwersalną zaprawę klejową i zbrojącą. Wykończenie w/w elementów zatarte na gładko.



ELEWACJA POŁUDNIOWA

UWAGA:

1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
2. Renowację części cokołowej wraz ze zwieńczeniem wykonać wg dołączonego do opracowania projektowego PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH

PRACOWNIA PROJEKTOWA
Bartosz Balejko
ul. Różana 6, 78-300 Świdwin
NIP 672-168-25-82 Regon 331349321
tel.: +48 501 059 462
mail: bartekbalejko@o2.pl

jednostka projektowa:

UWAGA:
Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne
formy wykorzystania projektu bez zgody
autorów będą naruszeniem
przepisów wynikających z Ustawy z dnia
4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.

**PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO
DAWNEGO "DOMU BRACTWA STRZELECKIEGO"**

temat:
ul. Drowska 49, 78-300 Świdwin,
dz.nr 195/6, obręb 012 Świdwin
adres inwestycji:

Gmina Miejska Świdwin
Plac Konstytucji 3-go Maja 1, 78-300 Świdwin
inwestor:

mgr inż.arch. Bartosz Balejko upr. nr 16/ZPOIA/OKK/2010
projektant:

mgr inż.arch. Krzysztof Gnat upr. nr 5/ZPOIA/OKK/2007
sprawdził:

ELEWACJA POŁUDNIOWA I WSCHODNIA - kolorystyka
IVS.

architektura

branża:

**PROJEKT ARCHITEKTONICZNO
BUDOWLANY**

faza:

1:100

skala:

Szczecin, 12.2024
data:

A15

nr rys.